



от ШНЕКА  
до ЦЕХА

+7(495)980-23-69

baliteh@baliteh.ru  
www.baliteh.ru

## КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РР/РЕ ПЛЕНКИ

Для переработки вторичной РР/РЕ пленки применяются комплексные линии позволяющие получить на выходе готовое очищенное и сухое сырье для последующей грануляции. На линии производится измельчение пленки и ее последующая очистка от грязи, масла, клея, отделение посторонних включений, таких как бумага и прочее. В зависимости от степени загрязнения линии имеют различную комплектацию. Производственные комплексы вторичной переработки пленки могут использоваться как самостоятельное оборудование, так и в комплексе с линией грануляции, тем самым обеспечивая полную производственную линию с получением гранулированного сырья.

- Остаточная влажность сырья до 2-5%
- Производительность от 300 до 2000 кг/час
- Узлы контактирующие с водой изготовлены из нержавеющей стали
- Длина камеры сушки горячим воздухом от 18 метров и более
- Мобильное исполнение
- Высокое качество комплектующих: Siemens, ABB, Schneider
- Гарантия на оборудование 12 месяцев



Модель	Мощность (кВт)	Размер готовой фракции (мм)	Производительность (кг/час)
RF-300	150	20 - 50	300
RF-500	220	20 - 50	500
RF-1000		20 - 50	1000
RF-2000		20 - 50	2000

\*Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования вследствие периодической модернизации.

ОБОРУДОВАНИЕ • ИНЖИНИРИНГ • СЕРВИС

Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 112, корпус 3